表C.2.1 最高投标限价扉页

工程名称：配电间改造

标段名称：配电间改造

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：178,422.27

（大写）：壹拾柒万捌仟肆佰贰拾贰元贰角柒分

编　　制　　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　　核　　人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招　　标　　人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

采用工程量清单计价办法招标的工程

最高投标限价公布表

工程名称：配电间改造　　时间：2026年11月3日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	146,985.33	壹拾肆万陆仟玖佰捌拾伍元叁角叁分
2	措施项目费	10,238.15	壹万零贰佰叁拾捌元壹角伍分
2.1	安全生产措施项目费	6,548.62	陆仟伍佰肆拾捌元陆角贰分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施项目费	3,689.53	叁仟陆佰捌拾玖元伍角叁分
3	其他项目费	6,466.68	陆仟肆佰陆拾陆元陆角捌分
4	增值税	14,732.11	壹万肆仟柒佰叁拾贰元壹角壹分
5	其他		
6	招标控制价总价	178422.27	壹拾柒万捌仟肆佰贰拾贰元贰角柒分

编制单位：　（公章）　　招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：配电间改造　　标段：配电间改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	146985.33
2	措施项目	10238.15
2.1	其中：安全生产措施项目费	6548.62
2.2	其他措施项目	3689.53
3	其他项目	6466.68
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
3.6	人工费调整	6466.68
3.7	机械燃料动力费价差	0.00
4	增值税	14732.11
合计		178422.27

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电间改造　　标段：配电间改造　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		整个项目					146985.33	62239.50	1154.66	0.00
1	011601001002	砖砌体拆除、搬运至室外	1.名称：砖砌体拆除 2.规格：.9*2.1*0.24 3.部位：配电间 4.备注：学生公寓无电梯，涉及到所有的材料及机械设备由施工单位人工搬运	m^3	6.80	118.42	805.26	615.06	0.00	0.00
2	01B004	砌体垃圾外运	1.名称：砌体垃圾外运 2.规格：垃圾外运 3.部位：配电间	m^3	6.80	158.70	1079.16	0.00	0.00	0.00
3	010401008001	砖墙砌筑	1.名称：砖墙砌筑 2.规格：240mm 3.部位：配电间 4.备注：学生公寓无电梯，涉及到所有的材料及机械设备由施工单位人工搬运	m^3	71.61	805.14	57656.08	27328.52	435.39	0.00
4	011201001001	墙面一般抹灰	1.名称：墙面一般抹灰 2.规格：墙面一般抹灰 3.部位：配电间 4.备注：学生公寓无电梯，涉及到所有的材料及机械设备由施工单位人工搬运	m^2	596.75	38.53	22992.78	12800.29	656.43	0.00
本页小计							82533.28	40743.87	1091.82	0.00

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电间改造　　标段：配电间改造　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
5	011403003001	墙面刮腻子、乳胶漆）	1.名称：墙面刮腻子、乳胶漆） 2.规格：墙面刮腻子（二遍）、乳胶漆（二遍） 3.部位：配电间 4.备注：学生公寓无电梯，涉及到所有的材料及机械设备由施工单位人工搬运	㎡	596.75	40.74	24311.60	14101.20	0.00	0.00
6	080707013001	原墙面封顶	1.名称：原墙面封顶 2.规格：封堵厚度为240mm 3.部位：配电间 4.备注：学生公寓无电梯，涉及到所有的材料及机械设备由施工单位人工搬运	㎡	9.59	400.00	3836.00	0.00	0.00	0.00
本页小计							28147.60	14101.20	0.00	0.00

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电间改造　　标段：配电间改造　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
7	010506011001	砌体筋	1.名称：砌体筋 2.规格：现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) 8 3.部位：配电间 4.备注：学生公寓无电梯，涉及到所有的材料及机械设备由施工单位人工搬运	t	0.296	7017.26	2077.11	640.00	5.67	0.00
8	040901007001	植筋	1.名称：植筋 2.规格：现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) 6 3.部位：配电间 4.备注：学生公寓无电梯，涉及到所有的材料及机械设备由施工单位人工搬运	根	210	3.67	770.70	420.00	0.00	0.00
本页小计							2847.81	1060.00	5.67	0.00

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电间改造　　标段：配电间改造　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
9	010502021001	构造柱	1.名称：构造柱 2.规格：预拌混凝土C25 3.部位：配电间 4.备注：学生公寓无电梯，涉及到所有的材料及机械设备由施工单位人工搬运	m^3	2.59	669.85	1734.91	600.00	0.00	0.00
10	010505011001	构造柱模板	1.名称：构造柱模板 2.规格：复合模板 3.部位：配电间 4.备注：学生公寓无电梯，涉及到所有的材料及机械设备由施工单位人工搬运	m^2	25.20	110.66	2788.63	1526.11	55.19	0.00
11	010802004001	乙级钢质防火门	1.名称：乙级钢质防火门 2.规格：乙级钢质防火门 3.部位：配电间 4.备注：学生公寓无电梯，涉及到所有的材料及机械设备由施工单位人工搬运	m^2	28.35	802.93	22763.07	1751.46	1.98	0.00
本页小计							27286.61	3877.57	57.17	0.00

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电间改造　　标段：配电间改造　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
12	030413001001	照明灯	1.名称：照明灯 2.规格：满足甲方要求 3.部位：配电间 4.备注：学生公寓无电梯，涉及到所有的材料及机械设备由施工单位人工搬运	套	15	117.68	1765.20	331.35	0.00	0.00
13	030412001001	配管	1.名称：配管 2.规格：DN20 3.部位：配电间 4.备注：学生公寓无电梯，涉及到所有的材料及机械设备由施工单位人工搬运	m	112.50	14.45	1625.63	813.38	0.00	0.00
14	030412004001	配线	1.名称：配线 2.规格：穿照明线 铜芯导线截面(mm2) 2.5 3.部位：配电间 4.备注：学生公寓无电梯，涉及到所有的材料及机械设备由施工单位人工搬运	m	112.50	5.60	630.00	146.25	0.00	0.00
本页小计							4020.83	1290.98	0.00	0.00

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电间改造　　标段：配电间改造　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
15	030412002001	开槽及恢复	1.名称：开槽及恢复 2.规格：根据现场实际情况开槽 3.部位：配电间 4.备注：学生公寓无电梯，涉及到所有的材料及机械设备由施工单位人工搬运	m	37.50	20.58	771.75	565.88	0.00	0.00
16	040205003001	标志牌	1.名称：标志牌 2.规格：标志牌 3.部位：配电间 4.备注：学生公寓无电梯，涉及到所有的材料及机械设备由施工单位人工搬运	块	15	91.83	1377.45	600.00	0.00	0.00
本页小计							2149.20	1165.88	0.00	0.00
合　计							146985.33	62239.50	1154.66	0.00

表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：配电间改造　　标段：配电间改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	1	脚手架工程							
2	2	垂直运输							
3	3	其他大型机械设备进出场及安拆							
4	4	施工降水							
5	5	施工排水							
6	6	地下室施工供电照明							
7	7	施工监测、监控							
1	011601009001	安全生产	6548.62						
2	011601006001	临时设施	1248.86						
3	011601007001	文明施工	1692.62						
4	011601008001	环境保护	291.61						
5	011601010001	冬雨季施工增加	228.22						
6	011601011001	夜间施工增加费	228.22						
7	011601013001	二次搬运							
8	011601014001	已完工程及设备保护费							
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护							
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护							
11	01B002	行车、行人干扰增加费							
12	01B003	压缩工期增加费							
本页小计			10238.15	--		--		--	
合计			10238.15	--		--		--	

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：配电间改造　　标段：配电间改造　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	163690.16	9	14732.11
合　　计					14732.11